

Przedmiar

Obiekt	Mycie i malowanie elewacji, Naprawa słupów i podciągów
Lokalizacja	Wspólnota Mieszkaniowa Wybickiego 2 A-F

Przedmiar

Mycie i malowanie elewacji, Naprawa słupów i podciągów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Rusztowanie							
1	NNRNKB 8 1624/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15m Klatka A, B, C $(66,5+20+6,5+3,3+35+6+20)*13 = 2\,044,9$ Klatka E, F, G $(23+37+14+30+16)*13 = 1\,560$ 3 604,9 m2 Robocizna Monterzy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Sprzęt Rusztowanie ramowe PLETTAK KOMBI							
			r-g	0,1864	671,953				
			r-g	0,1053	379,596				
			m3	0,00011	0,397				
			szt	0,0697	251,262				
			%	1.5					
			m-g	0,0696	250,901				
2	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową 489 = 489 489 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Folia kalandrowana z PCW Materiały pomocnicze Sprzęt Żuraw okienny przenośny							
			r-g	0,2101	102,739				
			r-g	0,0026	1,271				
			m2	0,3833	187,434				
			%	1.5					
			m-g	0,0135	6,602				
		Czyszczenie i malowanie elewacji							
3	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie Klatka A, B, C $(7,8+1,5+6,48+1,5+2,52+4,3+4,86+3,06+1,5+3,06+1,5+8,88+2,76+2,76+3+4,98+1,5+2,8+7,7+2+9,7+6,5+3,3+6,3+1,5+12,7+0,75+3,48+0,75+12,8+1,5+1,8+6,7+6,6+0,9+11,8)*12,5 = 2\,019,25$ Spody balkonów $(8,5*1,5+5,2*1,2+2,5*1,5+6,1*1,5+5,4*1,5+3,1*1,5+8,1*1,5+3,1*1,5)*4+3,36*1,5*2 = 255,84$ Okna $-34*1,5*4-4*2*4-6*4 = -260$ Przejście $-6,4*6*2 = -76,8$ Przejście malowanie $6*12,2*2+12,2*6,4 = 224,48$ Klatka E, F, G $(6,18+0,87+3,48+0,87+6,3+0,87+0,62+17,4+1,5+5+1,5+6,6+12,2+37,3-1,84+3,6+6,5+1,2+1,92+1,2+4,2+1,5+5+1,5+6,5)*12,5 = 1\,649,625$ Spody balkonów $(11,6*1,5+2,2*1,5+7,6*1,5+2,3*1+2,6*1,5+4,2*1,5+6,8*1,5)*4+3,5*1,5*2 = 229,7$ Okna $-19*1,5*4-4*4*4 = -178$ 3 864,095 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Srodek do mycia elewacji							
			r-g	0,272	1 051,034				
			dm3	0,1	386,41				
4	KNR 0-23 2612/06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi Słupy i podciągi $420,968 = 420,968$ 420,968 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Tynkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa klejowa - sucha mieszanka Siatka z włókna szklanego Materiały pomocnicze Sprzęt							
			r-g	0,275	115,766				
			r-g	0,275	115,766				
			r-g	0,0612	25,763				
			kg	4	1 683,872				
			m2	1,135	477,799				
			%	1.5					

Przedmiar

Mycie i malowanie elewacji, Naprawa słupów i podciągów

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,007	2,947				
		Środek transportowy	m-g	0,0052	2,189				
5	KNR 0-23 0931/01	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej							
		420,968 = 420,968 420,968 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,0808	34,014				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0242	10,187				
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST	kg	0,3	126,29				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0004	0,168				
6	KNR 0-23 0931/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych							
		420,968 = 420,968 420,968 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4661	196,213				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0252	10,608				
		Materiały							
		Wyprawa tynkarska	kg	3	1 262,904				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,0064	2,694				
		Środek transportowy	m-g	0,009	3,789				
7	KNR 0-33 28/01	Malowanie elewacji farbą silikonową elewacyjną							
		Elewacja 3864,095 = 3 864,095 Słupy i podciąg klatka C (1,52+0,38+1,2+0,38+0,14+0,82)*12,5+4,2*0,9+7,5*0,9+0,96*12 = 77,55 Klatka A wejście słup (1+0,75+0,42+0,48)*12,5 = 33,125 Klatka A (1,56+0,40+1,58+1,16+0,4+1,18)*13+7,78+0,9+5,2*0,9+0,82*0,9 = 95,738 Klatka E, F, G 1,3*12,5*2+1,96*12,5+10,5*0,9 = 66,45 1,26*12,5*2+2,62*12,5+7,6*0,9+2,4*0,9+1,2*0,9 = 74,33 1,2*6*2+2,79*12,5+1,6*12,5+0,9*1,2+0,9*3,8 = 73,775 4 285,063 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,095	407,081				
		Robotnicy gr.I	r-g	0,031	132,837				
		Materiały							
		Farba silikonowa elewacyjna	dm3	0,35	1 499,772				
		Materiały pomocnicze	%	1.5					
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0004	1,714				